



Le 14 janvier 2022

**PROJET: Réfection des plafonds, éclairage et équipements spécialisés**

**ÉTABLISSEMENT : École Félix-Leclerc**

**No. DE PROJET DE LA CSSMB : 089108346-089145729-089156532-089145730**

**No. APPEL D'OFFRES : 21-049**

**No. DOSSIER ARCHITECTE: 124-10**

---

## **ADDENDA NO.2**

---

### **PRIORITÉ**

Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis du projet susmentionné et doit être lu comme un tout. Toutefois, cet addenda doit avoir priorité sur les exigences des plans et devis auxquels il apporte des variantes.

Cette note sera considérée par les soumissionnaires comme faisant partie des documents de soumission.

### **BUT**

Le but de cet addenda est d'apporter des changements et éclaircissements.

---

#### **2.1 Amiante**

Il est de la responsabilité de l'entrepreneur de déterminer les mesures à prendre concernant la sécurité pour les travaux en condition d'amiante. Les rapports de caractérisation sont disponibles au projet.

#### **2.2 Fenêtres à décaper dans le gymnase**

Il y a 4 grandes fenêtres à décaper d'environ 3350mm x 8350mm.

#### **2.3 Précision peinture**

##### Sous-sol :

Il n'y a pas de travaux de peinture aux murs, portes et cadres si non indiqué aux plans.

##### Classes :

Dans les 9 classes à repeindre, il faut inclure tous les murs, les cadres de portes, les cadres des fenêtres (6 par classes d'environ 48" x 24" chacune) du corridor. Voir photos ici-basses pour avoir une idée. Les cadres sont à peindre du côté intérieur des classes.



Les cadres de portes sont à peindre des deux côtés (au complet) lorsque la porte est remplacée au projet.

Corridors :

Voir indications et notes aux plans. S'il n'y a pas d'indication de peinture, il n'y a pas de peinture à faire.

**2.4 Roulotte / bureau de chantier**

Il n'y aura pas de bureau ou local disponible dans l'école pour l'entrepreneur. Il devra prévoir ses propres installations.

**2.5 Tuiles de plafonds acoustiques**

Aux endroits où l'on demande de la tuile carrée (24x24), utiliser le produit suivant :

- .1 Système de suspension carré en acier galvanisé trempé à chaud, **PRÉLUDE XL 7300** 15/16 po à té exposé. Ou équivalent approuvé



.2 Carreaux insonorisant

- .1 Carreaux insonorisant (School Zone) pour corridors et classes ou équivalent approuvé
- .2 Produits de référence : **Fine Fissured (1713)** avec Humiguard et enduit bio block de Armstrong 19mm épaisseur avec bordure 15/16. Ou équivalent approuvé.

**2.6 Éléments électriques et mécaniques**

*Tout ce qui concerne les éléments électriques et mécaniques, ceux-ci se retrouvent dans les plans électriques et mécaniques et sont à la charge du sous-traitant habilité à effectuer ces travaux.*

*Le responsable en système intérieur peut ou non soumissionner sur l'électromécanique s'il possède les compétences pour effectuer les travaux demandés. Si ce n'est pas le cas, un sous-traitant possédant les compétences pour effectuer les travaux doit être retenu.*

**Fin de l'addenda #2**

PRÉPARÉ PAR: Yannick Giasson, architecte