

2 nouvelles fenêtres intérieures (609 mm de hauteur x 1828 mm de largeur) à installer à 100 mm du coin du mur et à 100 mm l'une de l'autre. Le cadre inférieur de ces fenêtres doit être aligné avec la hauteur du cadre supérieur des portes d'entrée des bureaux.

**NOTE GÉNÉRALES:**

-Note 01: Toutes les dimensions indiquées sur les plans sont approximatives et avant de commencer les travaux, l'entrepreneur devra prendre et vérifier toutes les dimensions sur place ainsi qu'aviser le chargé de projet en cas d'erreur.

-Note 02: L'entrepreneur devra se conformer à tous les codes existants en vigueur.

-Note 03: Considérer ces dessins pour l'agencement général seulement et ne prendre aucune mesure à l'échelle pour l'interprétation des dimensions de construction.

-Note 04: L'entrepreneur devra prendre connaissance de toutes les conditions de chantier inhérentes aux travaux à exécuter afin de s'assurer de la bonne concordance entre les dimensions des dessins et celles des conditions existantes.

-Note 05: L'accès au site et l'aménagement des chemins d'accès ainsi que tout ouvrage temporaire pour la réalisation du projet sont de la responsabilité de l'entrepreneur.

-Note 06: Les dommages causés par l'entrepreneur hors de la zone déterminée du projet sont à la charge de l'entrepreneur.

nouveau mur (standard interclasse CSSMB) à monter jusqu'au plafond d'origine

porte et fenêtre latérale relocalisée à 100MM du nouveau mur.

porte relocalisée à 100mm du nouveau mur.

nouvelle fenêtre latérale 457mm de largeur par 2133mm de hauteur et munie d'un meneau central horizontal tel que la fenêtres latérale de la porte du bureau 303. À installer à 100mm de la porte.

3 fenêtres intérieures de 1828mm x 457 mm à isoler acoustiquement (voir détail planche 4/4)

LEGENDE	
	IDENTIFICATEUR DE LOCAL
	PRÉSENCE D'AMIANTE
	ÉVIER
	FONTAINE

**AUTHENTIFICATION**

SIGNATURE : \_\_\_\_\_

DATE : \_\_\_\_\_

**CODES ET SUPERFICIES**

CODE BÂTIMENT : \_\_\_\_\_ 070

CODE BICS : \_\_\_\_\_ 763B099

SUPERFICIE BRUTE (m<sup>2</sup>) : \_\_\_\_\_ 6410 m<sup>2</sup>

**ANNÉE DE CONSTRUCTION**

**1955**

NO.	RÉVISION	DATE
6	MISE À JOUR (CA-MU)	2020-02-14
5	MISE À JOUR	2015-09-28
4	RÉVISION AMIANTE	2014/02/03
3	MISE À JOUR	2010/11/25
2	MISE À JOUR	2008/04/04
7	MISE À JOUR (CA-MU)	2020/08/03

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys  
**Québec**

TITRE DU PROJET:  
PLACE-ÉLÈVE 2022  
NOUV. BUR. DIR. ADJ.

TITRE DU DESSIN:  
**PLAN RÉAMÉNAGEMENT  
PLAN PARTIEL ÉTAGE**

OBJET ET LIEU :  
**JEAN-GROU  
805, RUE TASSÉ,  
SAINT-LAURENT  
H4L-1N8**

VERIFIÉ PAR : -	DESSINÉ PAR : B. COUTURIER
CODE BATIMENT: 070	# DESSIN: 070-2005-A-107
DATE: 2022-09-01	FEUILLE: 2/4
ÉCHELLE: 1:40	REV.: 7