

Nom du projet : Université Concordia Réaménagement du 2<sup>e</sup> Étage, Pavillon CL, 1665 Ste-Catherine Ouest  
N° du projet: 2022-043  
Date: 12 juin 2023

Les modifications suivantes apportées aux documents d'appel d'offres entrent en vigueur immédiatement et feront partie du cahier des charges.

ARCHITECTURE

1. Devis Architecture, Section 10 22 19, Article 2.2 (.7) :

Modifier la phrase .7 comme suit,

« Produit de référence : Système de mur démontable OPTOS LP I, 25po, de Teknion,  
Système de mur démontable LUZIO, d'Extanza, **Système de mur démontable MOODWALL PI de Rampart**, ou équivalent approuvé. »

2. Architecture Dessin A-01, Notes Générales : Ajouter la phrase suivante :

« 14. Réparer, ragréer et peindre toutes les surfaces existantes affectés par les travaux de démolition. »

13. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE PRÉVOIR LE FOND DE CLOUAGE REQUIS.

14. RÉPARER, RAGRÉER ET PEINDRE TOUTES LES SURFACES EXISTANTES AFFECTÉS PAR LES TRAVAUX DE DÉMOLITION.

**PEINTURE:**

TOUTES LES PORTES, CADRES DES PORTES, CLOISONS ET NOUVEAU REVÊTEMENTS EN GYPSE SONT À PEINDRE, COULEUR **BENJAMIN MOORE, DENTELLE DÉLICATE, 2121-70 - PT1** (S.I.C.) OU ÉQUIVALENT À ÊTRE APPROUVÉ. SE RÉFÉRER AU PLAN DE CONSTRUCTION A2-1 POUR DES SPÉCIFICATIONS DES AUTRES COULEURS.

3. Architecture Dessin A-02, Bordereau des Portes- Démolition : Ajouter le remarque comme suite  
 « Remarque : Enlever le cadre de la porte ainsi que les portes à démolir ou à déplacer, typ.»

**BORDEREAU DES PORTES - DÉMOLITION**

PORTE				COMMENTAIRES
NUMÉRO EXISTANT	À NE PAS DÉPLACER	À DÉPLACER À L'EMPLACEMENT PROPOSÉ	DEMOLIR	
P200	OUI	-	-	
P201	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P203	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P205	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P207	OUI	-	-	
P209	OUI	-	-	
P211	OUI	-	-	
P215	-	P215B	-	
P216A	-	P221	-	
P216B	-	P215A	-	
P217	-	P225B	-	
P220A	-	P220A	-	
P220B	-	P225A	-	
P221	-	P233	-	
P225	-	P239A	-	
P227	-	P239B	-	
P233	-	P220B	-	
P235	-	P245	-	
P238	-	P201	-	
P239	-	P203	-	
P240	-	P235	-	
P242	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P243	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P245	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P291	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P292	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT
P293	-	-	OUI	REMETTRE AU CLIENT

Remarque:  
 Enlever le cadre de la porte ainsi que les portes à démolir ou à déplacer, typ.

4. Architecture Dessin A0-2 , Bordereau des Portes- Construction : Ajouter le remarque comme suite  
 « Les portes indiquées comme neuves doivent inclure de nouveaux cadres de porte.»

5. Architecture Dessin A0-2 , Bordereau des Portes- Construction : Ajouter le remarque comme suite  
 « Préparer toutes les portes et tous les cadres de porte déplacés pour qu'ils puissent recevoir les nouvelles quincailleries de porte.»

**BORDEREAU DES PORTES- CONSTRUCTION**

PORTE										CADRE		QUINCAILLERIE	COMMENTAIRE
NUMÉRO PROPOSÉ	TYPE	EXISTANT (E)	NOUVEAU (N)	RELOCALISÉ (R)	DIMENSIONS NOMINALES (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	FINITION	MATÉRIAU	RÉSISTANCE AU FEU	MATÉRIAU	FINITION	GROUPE	
P200	1	E	-	-	-	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	-	-
P201	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	8	-
P203	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	11	-
P207	1	E	-	-	-	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	-	-
P209	1	E	-	-	-	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	-	-
P211	1	E	-	-	-	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	10	-
P215A	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	2	-
P215B	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	3	-
P220A	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	5	-
P220B	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	6	-
P221	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	11	-
P225A	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	2	-
P225B	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	3	-
P233	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	4	-
P235	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	4	-
P239A	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	2	-
P239B	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	3	-
P245	1	-	-	R	915 X 2026	44	PT 3	BOIS		ACIER	PT 3	4	-
P291	2	-	N	-	2 - 915 X 2026	44	PT 3	ACIER	0.75 HEURE	ACIER	PT 3	7	-
P292	2	-	N	-	2 - 915 X 2026	44	PT 3	ACIER	0.75 HEURE	ACIER	PT 3	9	-
P293	1	-	N	-	915 X 2026	44	PT 3	ACIER	0.75 HEURE	ACIER	PT 3	1	-

**Remarque:**

Les portes indiquées comme neuves doivent inclure de nouveaux cadres de porte.

Préparer toutes les portes et tous les cadres de porte déplacés pour qu'ils puissent recevoir les nouvelles quincailleries de porte.

PT-3 Couleur: Sixo 6207-31 Freezing Rain