



LÉGENDE DE DÉMOLITION	
	ESPACES NON-AFFECTÉS PAR LES TRAVAUX
	MUR EXISTANT
	MUR À DÉMOLIR:
	• 1/2" GYPSE
	• 3/4" COULAGE MÉTALLIQUE
	• 1/2" GYPSE
	SÉPARATION TEMPORAIRE:
	• 3/4" MONTANTS 2x4
	• 1/2" CONTREPLAQUÉ
	(VOIR NOTE D-13 DU PLAN DE DÉMOLITION A-200)
	PORTE EXISTANTE À DÉMOLIR
	PORTE PLIANTE À DÉMOLIR

- NOTES GÉNÉRALES**
- TOUT LES PLAFONDS DE LA SUITE ONT ÉTÉ DÉMOLI, NE PAS INCLURE DANS LA SOUMISSION
  - CONSERVER TOUTES LES PLINTHES ÉLECTRIQUES EXISTANTES, SAUF INDICATION CONTRAIRE, VOIR PLANS DE MÉCANIQUE
  - DÉMOLIR TOUT LES MEUBLES INTÉGRÉS EXISTANTS SAUF INDICATION CONTRAIRE.
  - ENLEVER TOUT LES REVÊTEMENTS DE MUR, RAGRÉER ET PRÉPARER LES SURFACES À RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS
  - RÉCUPÉRER SI POSSIBLE LES MOULURES DE PORTES ENLEVÉES ET LES PLINTHES DE SECTIONS DES MURS DÉMOLIS
  - TOUTES LES PLINTHES EXISTANTES SERONT À DÉMOLIR
  - L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EST RESPONSABLE DE RÉCUPÉRER TOUT LES STORES À ROULEAU EXISTANTS (29 STORES) ET LES REINSTALLER SUITE À LA COMPLÉTION DES TRAVAUX, TOUT DOMMAGE AUX STORES LORS DES TRAVAUX SERA LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR.

- NOTES SPÉCIFIQUES**
- D-1 REVÊTEMENT DE PLANCHER EN TUILES DE VINYL À DÉMOLIR JUSQU'AU BÉTON, RAGRÉER & PRÉPARER LES SURFACES À RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS
  - D-2 REVÊTEMENT DE PLANCHER EN PORCELAINÉ À DÉMOLIR JUSQU'AU BÉTON, RAGRÉER ET PRÉPARER LES SURFACES À RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS
  - D-3 TOUT SANITAIRES DE SALLE D'EAU À DÉMOLIR. PLOMBERIE À CARPER, VOIR DESSINS MÉCANIQUE. VOIR PLAN DE CONSTRUCTION POUR LE NOUVEL EMPLACEMENT DES SALLES D'EAU
  - D-4 MEUBLE INTÉGRÉ À DÉMOLIR
  - D-5 MEUBLE INTÉGRÉ & LAVABO À DÉMOLIR. PLOMBERIE À RETIRER
  - D-6 PLINTHE ÉLECTRIQUE À ENLEVER
  - D-7 PÔLE D'ALIMENTATION EXISTANTE À DÉMOLIR
  - D-8 SALLE DE RÉSEAU À RÉLOCALISER, CONSERVER TOUT LES ÉQUIPEMENTS À COORDONNER AVEC LE CLIENT ET L'ÉQUIPE INFORMATIQUE.
  - D-9 TUILES DE CÉRAMIQUE SUR MUR À DÉMOLIR
  - D-10 SALLE ÉLECTRIQUE EXISTANTE À CONSERVER
  - D-11 REVÊTEMENT DE PLANCHER EN TUILES DE TAPIS À DÉMOLIR JUSQU'AU BÉTON, RAGRÉER ET PRÉPARER LES SURFACES À RECEVOIR LES NOUVEAUX FINIS
  - D-12 PRISE ÉLECTRIQUES DE PLANCHER À ENLEVER.
  - D-13 SÉPARATIONS TEMPORAIRES À CONSTRUIRE AU TOUT DÉBUT DES TRAVAUX POUR MAINTENIR ACCÈS À L'AIRE DE RÉCEPTION POUR LE RESTE DES OCCUPANTS DU BÂTIMENT.
  - D-14 DESCENTE PLUVIALE À RÉLOCALISER, VOIR DESSINS MÉCANIQUE
  - D-15 PLANCHER DE CÉRAMIQUE EXISTANT, AU LOBBY À CONSERVER
  - D-16 PORTE D'ENTRÉE & SEUIL EN CÉRAMIQUE À DÉMOLIR AVEC PRÉCAUTION AFIN DE CONSERVER LA CÉRAMIQUE & LES PLINTHES DE CÉRAMIQUE DU LOBBY EN BONNE CONDITION
  - D-17 PORTE À DÉMOLIR, CADRE À CONSERVER
  - D-18 N/A
  - D-19 MIROIR EXISTANT ET MONTANTS MÉTALLIQUES À L'INTÉRIEUR DU MUR À DÉMOLIR
  - D-20 DÉMOLITION DES FINIS AU MUR EXTÉRIEUR RELIÉ AU DÉTAIL 2/A-502, VOIR DESSINS LA LIGNE POINTILLÉ DÉNOTE LES ENDROITS AFFECTÉS

NO. / REVISION	DATE
0 / ÉMIS POUR SOUMISSION	23-06-29
1 / ADDENDA 03	23-08-17

ARCHITECTE

**ARCHITEM**  
WOLFF SHAPIRO KUSKOWSKI ARCHITECTES

4920 de Maisonneuve E.  
#500 MTL QC H3Z 1N1  
T 514 954 1744  
F 514 954 4812  
www.architem.ca



PROJET  
**COLLÈGE VANIER  
RÉNOVATION INTÉRIEUR**  
404 Décarie, Montréal, QC

TITRE  
**REZ-DE-CHAUSSÉE  
PLAN DE DÉMOLITION**

DESSINÉ PAR Technician	VÉRIFIÉ PAR Team Leader	PROJET 625
ECHELLE 1/50	DATE 2023-06-01	

DESSIN NO. **A-110**      REV. NO. **1**

**1 PLAN DE DÉMOLITION - R-D-C**  
SCALE: 1:50