

# VANIER

C É G E P / C O L L È G E

## ADDENDA #8

AOP-0321

AOP-0321 - Aménagement du 404 Décarie

SEAO#: 1744470

Avis: Les informations qui suivent complètent (ou remplacent selon le cas) les documents du dossier d'Appel d'offres qui ont été émis. Le présent Addenda s'incorpore aux documents contractuels en fonction desquels il doit être interprété et avec lesquels il doit être coordonné. Le coût de tout ce qui est mentionné s'ajoutera au prix du contrat à être établi.

DATE : 30 AOÛT 2023

MAITRE DE L'OUVRAGE : COLLÈGE VANIER  
821 STE-CROIX, MONTRÉAL,  
QUÉBEC, H4L 3X9

- TYPE D'ADDENDA :
- MODIFICATION INFORMATIONS SEAO
  - CORRECTION DE TEXTE
  - INSTRUCTION SPÉCIALE
  - QUESTION-RÉPONSE
  - AVIS DE PROLONGATION
  - AUTRES : DOCUMENTS DES PROFESSIONNELS

### CONFIDENTIEL

*Toute reproduction partielle ou totale du présent document pour des fins autres que le présent appel d'offres est interdite sans l'autorisation écrite du donneur d'ordre.*



## À L'ATTENTION DE TOUS LES SOUMISSIONNAIRES

**OBJET:** APPEL D'OFFRES NO AOP-0321 SE RAPPORTANT À L'AMÉNAGEMENT DU 404 DÉCARIE  
Messieurs,  
Mesdames,

---

### 1. Questions & Réponses

Q1 - La feuille de plan ED-202-2 n'était pas sur les plans originaux de soumission, les addendas ME-002 et ME-002.1 parlent de modification à apporter sur cette page

**R1 : DLI 2023-08-28 La page ED-202-2 sera retirée, l'information pertinente se retrouve sur le plan E-791. VOIR Addenda AD-ME-004**

Q2 - 1.1.7 Plan ED-202-2

**R2 : DLI 2023-08-28 page retirée, voir addenda AD-ME-004**

Q3 - La note 4.1 est modifiée par quoi?

**R3 - DLI 2023-08-28 page ED-202-2 retirée, voir addenda AD-ME-004**

Q4 - Les notes générales de la page ED-202-2 mentionnent entre autres que : «LES ÉQUIPEMENTS EXISTANTS À ENLEVER SONT INDIQUÉS EN TRAIT PLEIN.» Est-ce que les prises et la boîte de jonction en trait plein présentes sur cette page sont à enlever? Puisque la page n'était pas dans les documents originaux, est-ce que la page ED-202-2 au complet est un ajout à la portée des travaux? Pouvez-vous clarifier les travaux à faire sur cette nouvelle page de plan

**R4 - DLI 2023-08-28 page ED-202-2 retirée, voir addenda AD-ME-004**

Q5 - 21. En suite de l'addenda 5 et 6 mon fournisseur (MIRCOM ) cherche toujours le modèle du Panneau d'Alarme Incendie . Il a besoin au moins d'une photo du panneau pour donner son prix

**R5 - DLI 2023-08-28 Voir photo ci-jointe**

Q6 - À la page A122 note 05, est-ce que nous devons appliquer du béton autonivelant sur la superficie totale du nouveau sol en feuille de caoutchouc (Plancher C1 à C4)? Il ne semble pas y avoir de délimitations, de plus quelle est l'épaisseur requise? De plus, dans le devis les couvre plancher souple semble être RS1 mais il n'y a pas de couvre plancher RS1 aux plans

**R6 - En ce qui concerne le béton autonivelant, celui-ci sera appliqué aux alentours des espaces indiqués, se référer à l'addenda 5 pour les délimitations. Le couvre plancher RS1 réfère au plancher C1**

Q7 - 2. Est-il possible d'avoir plus d'information sur les travaux de fenêtre à effectuer dans le lab 2? Plans, dimensions de fenêtre etc.

**R7 - Se référer aux dessins 8/A-601 et 8.1/A-601, il y a une élévation et un détail. Les références sont tous positionnées dans les plans de construction A-121**

Q8 - À la page A110 dans la légende de démolition une note pour la séparation temporaire nous ramène à la page A200, par contre il ne semble pas y avoir de page A200

**R8 - se référer à la page A-110, corrigé dans l'addenda 5**

Q9 - 2. À la page A500 on demande de la structure pour assurer la rigidité de la nouvelle ouverture. Cette note nous ramène à des dessins structuraux mais ceux si sont non-existants. De plus aucune section de structure se trouve au bordereau, dans quelle section devons-nous inclure celle-ci?

**R9 - Nous allons enlever cette note, l'ouverture est existante, donc pas besoin de renforcer, il n y aura pas d'ignifugation non plus sur l'étage 3, cette section sera révisée avec l'addenda 5**

Q10 - 3. Concernant l'ignifuge cimentaire, est-ce que le AD Type5GP de Carboline est un équivalent qui peut être approuvé?

**R10 - Voir addenda n°5**

Q11 - De plus, en ce qui concerne la structure en place est-ce un pontage métallique de 38mm et une dalle de béton de 100mm.

**R11 : Cela semble être le cas, nous pouvons assumer cela pour le moment, mais il faudra valider sur place avant l'installation**

Q12 - De plus pour fin de soumission puisque nous n'avons pas le plan de structure est-ce exact de considérer des poutrelles de 18'' @ 3' 8'' cc et des poutres de 16''?

**R12 - Il faudrait plutôt considérer des poutrelles de 20'' @ 3' 8'' cc. Voir l'addenda 4 pour les dimensions des poutres existantes, leurs dimensions varient**

Q13 - En ce qui concerne la peinture intumescente pouvons-nous avoir la dimension exacte des colonnes ainsi que de l'épaisseur de l'acier afin de pouvoir installer la bonne épaisseur de peinture

**R13 : Les dimensions des colonnes existantes sont déjà mentionnées dans le plan, voir la note 6 /A-002.**

---

## 2. Autres : Documents Professionnels

Vous trouverez ci-dessous, la liste des documents émis par l'équipe des architectes et des ingénieurs au projet, à utiliser dans le cadre du dépôt de votre soumission :

- ARCHITECTES
  - Vanier 2022\_addenda 5
  - 08 11 00-VANIER-Portes metal-addenda5
  - 3.0\_DESSINS ASK\_VANIER
  
- INGÉNIEURS
  - 22207-ADD-ME-004
  - 22207-ED-202-2
  - Photo panneau alarme incendie

.....  
**CÉGEP VANIER COLLEGE**

Par: \_\_\_\_\_

.....  
Charly Darrac

.....  
*Gestionnaire, Marchés publics*