

## ADDENDA 6

<b>Projet :</b>	2022-056
<b>Numéro d'appel d'offres :</b>	2023-0478-AO RÉAMÉNAGEMENT ET RÉFECTION DE L'UNITÉ DE SOINS AU 4E ÉTAGE, LA PINIÈRE
<b>Date :</b>	8 novembre 2023
<b>Numéro de l'addenda :</b>	# 6

Suite à la publication de l'appel d'offres mentionné ci-dessus, le CISSS de Laval émet le présent addenda afin d'apporter des corrections, modification et précisions. Le présent addenda modifie les documents d'appel d'offres et fait partie intégrante des documents contractuels.

---

La présente précise des informations à considérer dans le document SEAO référence # 1765965

- Veuillez prendre connaissance de l'addenda # 3 Mécanique | Électricité

N'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin de plus d'information.

Cordialement,

David Philibert  
Agent d'approvisionnement  
Service des approvisionnements  
CISSS de Laval  
[david.philibert.cissslav@ssss.gouv.qc.ca](mailto:david.philibert.cissslav@ssss.gouv.qc.ca)

## **ADDENDA PAGEAU MOREL N° 3**



Mécanique

### **1 GÉNÉRAL**

- 1.1 Le présent addenda fait partie intégrante des documents du contrat et doit être lu conjointement avec les documents. Il a préséance en cas de contradiction.

### **2 PORTÉE**

- 2.1 Modifications aux documents d'appel d'offres.

### **3 DESCRIPTION ÉLECTROMÉCANIQUE**

- 3.1 Devis – Section 23 82 00

- 3.1.1 L'article 2.1.3.1 est modifié comme suit :

.1 Général :

*L'unité extérieure devra être spécifiquement conçue pour l'évaporateur mural intérieur correspondant. L'unité sera équipée d'un circuit qui servira d'interface avec l'unité intérieure. L'unité devra être assemblée à l'usine. La tuyauterie, le filage et les tests devront être effectués avant de quitter l'usine. Des déflecteurs d'air devront être fournis avec l'unité de condensation pour une opération annuelle.*

- 3.2 Dessins MÉCANIQUE

- 3.2.1 Aucune révision aux dessins.

- 3.3 Dessins ÉLECTRICITÉ

- 3.3.1 Aucune révision aux dessins.