

**CHSLD ST-GEORGES  
TRAVAUX DE  
RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA BUANDERIE, DU  
SALON DE COIFFURE  
ET DES TOILETTES**

DOSSIER : 23025

12 DÉCEMBRE 2023  
**ADDENDA N° A-01**



**Bergeron Thouin  
Associés  
Architectes Inc.**

« Le présent addenda fait partie intégrante des plans et devis et les complète. Les soumissionnaires s'assureront que le coût des travaux affectés par cet addenda est inclus dans le montant de la soumission. Cet addenda sera intégré aux documents émis pour construction qui seront émis après l'ouverture des soumissions. »

## A-1 ARCHITECTURE

### A-1.1 DEVIS

#### .1 SECTION 01 32 16 - CALENDRIER DES TRAVAUX

- .1 Se référer à l'article 1.11 Étapes de construction pour connaître les deux (2) phases à prévoir dans la réalisation du projet.

### A-1.2 PLANS

#### .1 PAGE A-002B – PLAN DE MOBILISATION REZ-DE-CHAUSSÉE

- .1 **Ajouter** la zone des travaux dans le secteur du salon existant 053 au rez-de-chaussée.
- .2 Voir la feuille A-002B révisée ci-jointe.

#### .2 PAGE A-010 - DÉTAILS ET CLOISONS TYPES

- .1 À la cloison sèche type « C-G1 », **ajouter** la variante « C-G1a » : « Annuler les références (à confirmer selon l'existant) ».

#### .3 PAGE A-201B - PLANS DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION

##### .1 **Notes spécifiques - Démolition**

- .1 **Remplacer** le texte de la note 33, « Ouverture à effectuer dans le mur extérieur pour travaux en mécanique. Voir Ing. » **par** la note suivante « Ouverture à effectuer dans le mur extérieur existant composé d'un enduit acrylique sur panneau support en béton et massif de briques pour travaux en mécanique, voir Ing. (Condition existante à valider sur place). »
- .2 **Remplacer** le texte de la note 39, « Ouverture existante (±305 X 305 mm) à obturer. » **par** la note suivante « Ouverture existante dans le mur en gypse de (±305 X 305 mm) à obturer, tel que l'existant. »

##### .2 **Notes spécifiques - Construction**

- .1 **Remplacer** le texte de la note 16, « Ragrée le parement extérieur si requis, tel que l'existant. » **par** la note suivante « Ragrée le parement extérieur existant en acrylique sur panneau de support en béton ancré au massif de maçonnerie, tel que l'existant. »
- .2 **Annuler** la note 12 « Obturer toutes les ouvertures dans les murs existants en blocs de béton ou béton coulé pour assurer l'intégrité coupe-feu exigée. »

**.4 PAGE A-251 - PLANS DES PLAFONDS RÉFLÉCHIS DÉMOLITION ET CONSTRUCTION**

- .1 Dans le local Buanderie RJ57, la hauteur plancher plafond est de 2250 mm et la hauteur de l'entreplafond (entre le plafond suspendu et la dalle est de  $\pm 760$  mm).

**.5 AJOUT DE LA PAGE A-201C – PLANS DE DÉMOLITION ET DE CONSTRUCTION, PLAN DES FINIS ET PLAFONDS RÉFLÉCHIS**

- .1 Salon existant à aire ouverte 053 à fermer au rez-de-chaussée selon les indications au nouveau plan A-201C ci-joint.

**.6 PAGE A-391 - TABLEAU DES PORTES ET CADRES**

- .1 Dans le tableau des portes et cadres, **ajouter** le cadre, la porte et la quincaillerie de la nouvelle porte 053.
- .2 **Ajouter** la nouvelle porte en acier P3.
- .3 Voir la feuille A-391 révisée ci-jointe.

**FIN DE L'ADDENDA**