

Limite de lot
Clôture
Haie
Limite de boisé
Haut de talus
Bas de talus
Conduit d'aqueduc
Conduit d'égout pluvial
Conduit d'égout sanitaire
Conduit d'égout combiné
Conduit de gaz
Câble de télécommunications
Câble électrique
Feux de circulation verticaux
Lampadaires et feux de circulation
Lampadaire simple
Lampadaire double
Lampadaire multiple
Lampadaire de promenade
Borne-fontaine
Poteau / bollard
Fût de panneau de petite signalisation
Fût de panneau publicitaire
Puisard rectangulaire (gros)
Puisard rectangulaire (petit)
Puisard circulaire
Regard d'égout pluvial
Regard d'égout sanitaire
Regard d'égout combiné
Regard d'aqueduc
Regard de chambre téléphonique souterraine
Regard de chambre électrique souterraine
Regard de chambre d'accès au conduit de vapeur
Regard non identifié
Valve d'aqueduc

Commentaires:
1 - Les informations des toitures sont localisées par la firme MVT Geo-solutions et intégrées au présent plan sous la supervision de l'arpenteur-géomètre soussigné.
2 - Les informations des arbres proviennent des travaux effectués par la firme Nadeau Foresterie Urbaine et sont en annexe au présent plan.
3- Les informations des éléments souterrains sont localisées par la firme Soltex et intégrées au présent plan sous la supervision de l'arpenteur-géomètre soussigné.
4-Les servitudes ont été compilées uniquement sur le lot 3 324 835.
5-Les cotes des bâtiments ont été compilées uniquement sur le lot 3 324 835

PLAN DE REPÉRAGE
RÉSEAUX SOUTERRAINS
Université de Concordia
Campus Loyola

Métadonnées

Projet Géomog: 200268.4
Période de relevé: 2020/10/19 - 2021/01/15
Ellipsoïde: GRS80
Projection cartographique: MTM SCOPQ Zone 8
Système de référence géodésique: NAD83 SCRS
Référence des altitudes: CGVD2013
Référence géodésique: 66KM042
Système de mesure: SI
Échelle de dessin: 1:750

0 20 40 Mètres

Révisions

NO.	DESCRIPTION	DATE
02	Analyse foncière	2022-03-11
01	Ajustements réseaux souterrains	2021-04-22

GEOMOG INC.
www.geomog.com
Tél. : 1-844-988-0680
Courriel: info@geomog.com

MARC DUFOUR 2020 ARPENTEUR-GÉOMÈTRE
2022-03-11

Signé à Lévis, le 5 avril 2021,

Marc Dufour, arpenteur-géomètre

Minute 1401

Feuillet: 1 de 1