# ADDENDA 13

Émis le : 25 mars 2025

C0004301 / 21-028 Rénovation intérieure (pavillon médical Duff), CFI IF 2020, Ernst

*Les dispositions apparaissant au présent addenda ont pour objet de préciser, clarifier ou modifier certaines informations contenues dans les documents d'appel d'offres relativement au projet susmentionné et font partie intégrante de ceux-ci.*

## AMENDEMENT(S)

**Nous vous invitons à prendre connaissance de l'addenda professionnel suivant annexé à la présente :**

1. Santé et sécurité sur le chantier – Hygiène du travail – émis par Englobe
    a. Numéroté 2 daté du 25 mars 2025.

## DOCUMENTATION(S)/INFORMATION(S) COMPLÉMENTAIRES(S)

## QUESTION(S)/RÉPONSE(S)

| | *Question* | *Réponse* |
|---|---|---|
| 1. | Au plan de service au 7iem étage, la tuyauterie du réseau d'eau déminéraliser semble commencer en 1-1/4'' et ensuite tomber a ¾'' soudainement. Serait-il possible de clarifier le diamètre de la tuyauterie? celui-ci doit avoir le même diamètre dans l'alimentation et dans le retour. | Devrait être en 40 mm sur l'ensemble de la boucle. Sera ajuster en addenda. |
| 2. | L'addenda mécanique 001 semble avoir ajouter des Cylindre pour Azote. Est-ce que c'est le même produit que celui d'oxygène et CO2 (section 22 60 00 article 2.10) ? | Oui, prise RS-1 double et régulateur automatique de distribution tel que pour O2 et CO2. Un addenda suivra pour clarifier cet item. |
| 3. | Doit-on ajouter un évent pour les cylindres d'azote et d'oxygène jusqu'à l'extérieur du bâtiment, comme celui du CO2 ? | Non. |
| 4. | Je ne trouve pas dans les documents d'appel d'offres soit;<br>- Un délai d'exécution des travaux.<br>- Un échéancier<br>- Une date de début et de fin de travaux | Veuillez vous référer à la Description de l'avis SEAO, plus précisément la section Calendrier de livraison. |