Cet addenda fait partie intégrante des documents de soumission et l'entrepreneur devra indiquer sa réception sur la formule de soumission.

PARTIE 1 GÉNÉRALITÉS

N/A

PARTIE 2 DEVIS ARCHITECTURE

2.1 Section 01 01 00 - Conditions particulières

.1 Modifier la section 01 01 00 - Conditions particulières, 1.17 À LA SECTION 5 – MAÎTRISE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX, ARTICLE 45, SERVICES EXISTANTS :

.1 Ajouter l'item 45.7.1 pour lire :

« .1 À tout moment où l'accès à une sortie est bloqué par les travaux du projet et que McGill aura besoin d'un accès au locaux bloqués, l'Entrepreneur doit avoir une équipe qualifiée et équipée sur place. L'équipe devra être présente pendant toute la durée des travaux qui interrompent l'accès à la sortie. L'équipe sera requise, au minimum, pendant la durée des travaux du soir, de 19h00 à 07h00 du matin, à 20 reprises pendant le projet, ainsi que pendant toute la durée des interventions prolongées du week-end, voir l'item 27.12.4.6 i. »

PARTIE 3 DESSINS ARCHITECTURE

3.1 Dessin A050 – PLAN ET PLAN DE PLAFONDS RÉFLÉCHIS NIVEAU 5 – DÉMOLITION ET CONSTRUCTION :

.1 Modifier à la LÉGENDE – NOUVELLE CONSTRUCTION :

« SYSTÈME DE SUSPENSION ET TUILES ACOUSTIQUES 152.5MM X 152.5MM, 610MM X 610MM ET 610MM x 1220MM EXISTANTS À CONSERVER. PANNEAUX ACOUSTIQUES À ENLEVER AVEC SOIN POUR PERMETTRE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DANS L'ENTREPLAFOND. RÉINSTALLER LES TUILES ACOUSTIQUES EXISTANTES APRÈS LES TRAVAUX. **PRÉVOIR UNE ALLOCATION DE 10% DE TUILES EXISTANTES À REMPLACER AVEC NOUVEAUX TUILES TYPE PS2**. »

.2 Ajouter aux NOTES GÉNÉRALES la note 12 pour lire :

« **12. <u>PROTECTION DU MOBILIER EXISTANTS</u> : LES ESPACES OÙ IL Y A DES INTERVENTIONS AU 5ÈME ÉTAGE SONT DES BUREAUX**

ADMINISTRATIFS. TOUS LES MEUBLES RESTERONT EN PLACE PENDANT LES TRAVAUX. L'ENTREPRENEUR EST RESPONSABLE DE LA PROTECTION DE TOUS LES MEUBLES EXISTANTS PENDANT LA DURÉE DES TRAVAUX. »

3.2 Dessin A101 – PLAN NIVEAU 7 – CONSTRUCTION :

.1 Modifier la Note de dessin 2 pour lire:

« 2. SYSTÈME DE FENÊTRE OUVRANTE EXISTANT À CONSERVER ET PROTÉGER PENDANT LES TRAVAUX. FOURNIR ET INSTALLER NOUV. QUINCAILLERIE DANS LA FENÊTRE OUVRANTE EXISTANTE: SERRURE ACTIONNÉ PAR CLÉ, PAR TRUTH HARDWARE "28 SÉRIES CUSTODIAL LOCKS", **MODÈLE ADAPTÉ À LA FENÊTRE EXISTANTE, ET OFFRANT LA PLUS GRANDE RÉSISTANCE DISPONIBLE.**

FOURNIR ET INSTALLER NOUV. SEUIL EN PHÉNOLIQUE 25MM. »

.2 Modifier la Note de dessin 13 pour lire:

« 13. FOURNIR ET INSTALLER UN PLAQUE STRIÉE EN ACIER INOXYDABLE **316 FINI NO. 4,** 3MM ÉPAISSEUR, ENTIÈREMENT COLLÉ, SUR TOUTE LA SURFACE DU REVÊTEMENT DE PLANCHER. »

3.3 Dessins A100 – PLAN NIVEAU 6 - CONSTRUCTION et A101 – PLAN NIVEAU 7 – CONSTRUCTION :

.1 Modifier à la LÉGENDE – NOUVELLE CONSTRUCTION :

« <u>ESPACE EXISTANT DES COLONNES DES SERVICES ÉLECTROMÉCANIQUES AU NIVEAU DE LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE:</u> REMPLIR L'OUVERTURE AVEC MATÉRIEL COUPE-FEU À BASE DE MORTIER, RÉSISTANCE AU FEU 2 HRS(TYP.), **PLEINE ÉPAISSEUR DE LA DALLE, ÉPAISSEUR APPROX. 115MM.** MEULER EXCÉDENT DE BÉTON ET TOUTE RUGOSITÉ SUR LA DALLE DE PLANCHER, RAGRÉER DALLE DE FAÇON À OBTENIR UNE SURFACE LISSE, DE NIVEAU. AU BESOIN, RAGRÉER AVEC SIKATOP 121 PLUS OU 122 PLUS ET FINIR AVEC DURCISSEUR ET SCELLANT.

EN PLUS, PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 3 OUVERTURES NON LOCALISÉES ET ADDITIONNELLES, À CELLES DÉJÀ IDENTIFIÉES AUX DESSINS ; DIMENSIONS APPROX.: 1200MM X 500MM. »

.2 Ajouter aux NOTES GÉNÉRALES – NOUVELLE CONSTRUCTION la note 18 pour lire :

« **18. RÉALISER UNE PENTE 1:20 MAXIMUM AVEC UN COMPOSÉ DE RAGRÉAGE CIMENTAIRE MODIFIÉ AUX POLYMÈRES À LA TRANSITION ENTRE LES REVÊTEMENTS DU PLANCHER EXISTANTS ET LES NOUVEAUX REVÊTEMENTS DU PLANCHER.** »

3.4 Dessin A150 – PLAN DE PLAFONDS RÉFLÉCHIS NIVEAU 6 - CONSTRUCTION et Dessin A151 – PLAN DE PLAFONDS RÉFLÉCHIS NIVEAU 7 – CONSTRUCTION :

.1 Ajouter à la LÉGENDE – NOUVELLE CONSTRUCTION :

« **<u>ESPACE EXISTANT DES COLONNES DES SERVICES ÉLECTROMÉCANIQUES AU NIVEAU DE LA DALLE DE BÉTON EXISTANTE:</u> REMPLIR L'OUVERTURE AVEC MATÉRIEL COUPE-FEU À BASE DE MORTIER, RÉSISTANCE AU FEU 2 HRS(TYP.), PLEINE EPAISSEUR DE LA DALLE, EPAISSEUR APPROX. 115MM. MEULER EXCÉDENT DE BÉTON ET TOUTE RUGOSITÉ SUR LA DALLE DE PLANCHER, RAGRÉER DALLE DE FAÇON À OBTENIR UNE SURFACE LISSE, DE NIVEAU. AU BESOIN, RAGRÉER AVEC SIKATOP 121 PLUS OU 122 PLUS ET FINIR AVEC DURCISSEUR ET SCELLANT. EN PLUS, PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 3 OUVERTURES NON LOCALISÉES ET ADDITIONNELLES, À CELLES DÉJÀ IDENTIFIÉES AUX DESSINS ; DIMENSIONS APPROX.: 1200MM X 500MM.** »

.2 Modifier à la LÉGENDE – NOUVELLE CONSTRUCTION :

« SYSTÈME DE SUSPENSION ET TUILES ACOUSTIQUES 152.5MM X 152.5MM, 610MM X 610MM ET 610MM x 1220MM EXISTANTS À CONSERVER. PANNEAUX ACOUSTIQUES À ENLEVER AVEC SOIN POUR PERMETTRE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DANS L'ENTREPLAFOND. **PRÉVOIR UNE ALLOCATION DE 10% DE TUILES EXISTANTES À REMPLACER AVEC NOUVEAUX TUILES TYPE PS2**. »

.3 Dans les NOTES GÉNÉRALES - NOUVELLE CONSTRUCTION, modifier la note 7 pour lire :

« 7. <u>OUVERTURES EXISTANTES ET NOUVELLES; VOIR DESSINS MEC. ET ÉLEC.:</u> PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DES OUVERTURES NON LOCALISÉES ET ADDITIONNELLES, À CELLES DÉJÀ IDENTIFIÉES AUX DESSINS:

<u>1 - OUVERTURES CONDAMNÉES (OÙ LES SERVICES MÉC., ÉLEC., OU AUTRES ONT ÉTÉ ENLEVÉS):</u>

.1 MURS EN MAÇONNERIE/BÉTON: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC BLOCS DE BÉTON ÉPAISSEUR TEL QU'EXISTANT (ÉPAISSEUR APPROXIMATIVE 100MM). RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSIONS APPROX.: 610MM X 610MM (TYP.). PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 3 OUVERTURES AU TOTAL.

.2 DALLE EN MAÇONNERIE/BÉTON: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC MORTIER PLEINE ÉPAISSEUR DES MURS ET DE LA DALLE. APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE. RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSIONS APPROX.: 610MM X 610MM (TYP.). PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 3 OUVERTURES AU TOTAL.

.3 MURS EN GYPSE: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC UN CLOISON EN GYPSE. RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSIONS APPROX.: 610MM X 610MM (TYP.). PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 5 OUVERTURES AU TOTAL.

<u>2 - OUVERTURES CONDAMNÉES (OÙ LES SERVICES MÉC., ÉLEC., OU AUTRES ONT ÉTÉ ENLEVÉS) RONDES:</u>

.1 MURS/DALLE EN MAÇONNERIE/BÉTON: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC MORTIER PLEINE ÉPAISSEUR DES MURS ET DE LA DALLE. APPLIQUER UN AGENT DE LIAISONNEMENT AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE. RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSION APPROX.: 152MM DIA. PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 20 OUVERTURES AU TOTAL **(10 OUVERTURES MURALES, 10 OUVERTURES DANS LA DALLE).**

.2 MURS EN GYPSE: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC UN CLOISON EN GYPSE. RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSION APPROX.: 152MM DIA. PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 20 OUVERTURES AU TOTAL.

<u>3 - OUVERTURES AVEC SERVICES MÉC & ÉLEC.:</u>

.1 MURS/DALLE EN MAÇONNERIE/BÉTON: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC MATÉRIEL COUPE-FEU À BASE DE MORTIER, RÉSISTANCE AU FEU TEL QUE REQUIS. RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSIONS APPROX.: 610MM X 610MM (TYP.) PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 10 OUVERTURES AU TOTAL **(5 OUVERTURES MURALES, 5 OUVERTURES DANS LA DALLE).**

.2 MURS EN GYPSE: REMPLIR L'OUVERTURE AVEC UN CLOISON EN GYPSE, RÉSISTANCE AU FEU TEL QUE REQUIS. RAGRÉER TEL QUE L'EXISTANT; DIMENSIONS APPROX.: 610MM X 610MM (TYP.) PRÉVOIR LE REMPLISSAGE DE 10 OUVERTURES AU TOTAL. »

3.5 Dessin A650 – BORDEREAUX ET COMPOSITIONS DES MURS

.1 Dans le détail 1/A650 PARECLOSE PORTE ACIER, modifier la note du vitrage pour lire :

« VITRAGE 6MM **OU 8mm** (TYP) »

Fin de l'Addenda No. A-03