

N° ELE-001

Client :	Collège Bois-de-Boulogne	
Projet :	Réfection de la fenestration de l'aile S, Phase de travaux préparatoires	
Projet n° :	24-0394	
Description :	Modifications en électricité	
Division(s) :	26	
Par :	Vincent Du Sablon, ing	Date : 2025-04-03

Cet addenda fait partie intégrante des plans et devis originaux et des documents contractuels. Les soumissionnaires s'assureront que le coût des travaux générés par cet addenda est inclus dans le montant de la soumission.

1. Documents

1.1 Documents inclus

- Sans objet.

2. Description des travaux

- Retirer l'appareil d'éclairage existant (linéaire de 4 pieds) dans le corridor S-270. Conserver l'alimentation électrique pour brancher le nouvel appareil.
- Fournir, installer et raccorder un appareil de type Z3 pour le corridor S-270. Raccorder sur le circuit existant conservé.
- Retirer temporairement un haut-parleur dans le corridor S-270 pour permettre les travaux en architecture. Réinstaller le haut-parleur à la suite des travaux.
- Retirer temporairement une antenne cellulaire dans le corridor principal pour permettre les travaux en architecture. Réinstaller l'antenne à la suite des travaux.
- Retirer temporairement l'appareil d'éclairage (encastré rond de 4 pouces) dans la zone de décontamination définie par l'architecte pour permettre les travaux en architecture. Réinstaller l'appareil d'éclairage à la suite des travaux.