



NOTES SPÉCIFIQUES DE CONSTRUCTION NOTES SPÉCIFIQUES DE DÉMOLITION

- PORTE, CADRE ET CLOISON VITRÉE EXISTANTS À RÉINSTALLER. DES NOUVELLES SERRURES ET POIGNÉES SERONT FOURNIES PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE ET INSTALLÉES PAR L'ENTREPRENEUR. PORTE ET CADRE EXISTANT À DÉMOLIR. PORTE, CADRE ET CLOISON VITRÉE EXISTANT À DÉMOLIR.
- FINI DE TVC EXISTANT À RAGRÉER VIS-À-VIS L'EMPRISE DE TOUTES
- PORTE, CADRE ET CLOISON VITRÉE EXISTANT À DÉMANTELER DÉLICATEMENT ET À CONSERVER. LES CLOISONS EXISTANTES DÉMOLIES.
 - PANNEAUX DE BOIS EXISTANTS DEVANT LA FENÊTRE À DÉMOLIR.
 - CRÉPI D'AMIANTE EXISTANT À DÉGARNIR SUR L'ENSEMBLE DE LA DALLE. VOIR COMPOSITION PFE03. (voir hygiène industrielle)

 - SOUFFLAGES EXISTANTS DE PLÂTRE SUR TREILLIS MÉTALLIQUE À DÉGARNIR SUR L'ENSEMBLE DES SURFACES DES COLONNES D'ACIER EXISTANTES. (voir **hygiène industrielle**)
 - PLAFOND SUSPENDU DE TUILES ACOUSTIQUES EXISTANT À DÉMANTELER DÉLICATEMENT ET À CONSERVER EN PRÉVISION DE SA RÉINSTALLATION.
 - RETOMBÉE DE GYPSE EXISTANTE À DÉMOLIR.
 - MAIN-COURANTE ET SUPPORTS DE MAIN-COURANTE EXISTANTS À DÉMOLIR. (voir **09/A7000**)
 - PLAFOND DE GYPSE EXISTANT À DÉMOLIR VIS-À-VIS LES COLONNES À DÉGARNIR, TEL QUE REQUIS.
- TOILE DE PROJECTION DE 8' FOURNIE PAR LE MAÎTRE D'OUVRAGE ET INSTALLÉE PAR L'ENTREPRENEUR GÉNÉRAL. POSITION À COORDONNER AVEC LE CLIENT DURANT LES TRAVAUX. PRÉVOIR L'INSTALLATION DE FONDS DE CLOUAGE, TEL QUE REQUIS.
- TABLEAUX DE 4'x8' (2 PAR CLASSE) FOURNIS ET INSTALLÉS PAR L'ENTREPRENEUR. PRÉVOIR L'INSTALLATION DE FONDS DE CLOUAGE, TEL QUE REQUIS.
- GARDE-CORPS EXISTANT À RÉINSTALLER, TEL QUE REQUIS.
- PLAFOND DE GYPSE EXISTANT À RAGRÉER.

GARDE-CORPS EXISTANT À DÉMANTELER DÉLICATEMENT ET À CONSERVER VIS-À-VIS LES COLONNES EXISTANTES À DÉGARNIR, TEL QUE REQUIS.

Émissions et revisions

Ce document demeure en tout temps l'entière et unique propriété de CHEVALIER MORALES et ne peut être reproduit en entier ou en partie sans le consentement écrit

L'entrepreneur doit prendre et vérifier toutes les dimensions

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

nécessaires au chantier et aviser l'architecte de toute

anomalie avant le début des travaux

de son auteur.

_____ _____

 08
 ADDENDA 01
 2025-04-03

 06
 POUR APPEL D'OFFRES
 2025-03-13

 05
 EXÉCUTION 100% MAJ
 2025-03-03

 04
 POUR INFORMATION
 2025-02-07

 03
 EXÉCUTION 100%
 2025-01-30

 01
 DOSSIER PRÉLIMINAIRE
 2024-12-19

Chevalier Morales







COLLÈGE BOIS DE BOULOGNE Réaménagement création salles de classe S-258 à S-280

PHASE TRAVAUX PRÉPARATOIRES PLANS DE PLAFOND NIVEAU 02 DÉMOLITION ET NOUVEAU

01 DÉMOLITION - PLAN DE PLAFOND NIVEAU 02 - MEZZANINE A2020 ÉCH : 1 : 100

 Numéro de projet
 Date

 24_675
 2024-06-03

 Format
 Échelle

 ARCH E
 Indiquée