

DIVISION 09 - FINITIONS (CONT.)

9.3 PEINTURE

1 GÉNÉRALITÉS

.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

.1 TOUS LES TRAVAUX DE RAGRÉAGE DE PEINTURE SUITE À LA REMISE À NEUF DES SURFACES EXISTANTES, CONSÉQUENTE DES TRAVAUX DU CONTRAT; LA LIMITE DE LA PEINTURE SERA TEL QU'INDIQUÉ AUX DESSINS OU À UNE ARÊTE EXTERNE OU INTERNE, À LA FIN D'UN CADRE DE PORTE OU À AU MOINS 900 MM DE PART ET D'AUTRE DE L'INTERVENTION. DÉCOUPER UNE LIGNE DROITE À CES LIMITES.

1.2 PEINTURE DES CONDUITS DE VENTILATION, PLOMBERIE, CONDUITS ÉLECTRIQUES, SUSPENTES, ET AUTRES ÉLÉMENTS ÉLECTROMÉCANIQUES APPARENTES DANS LES LOCAUX 120.10 ET 120.02.

2 PRODUITS

.1 SYSTÈMES

.1 POUR MURS EN PANNEAUX DE GYPSE: UNE COUCHE D'APPRÊT SCELLEUR INTÉRIEUR AU LATEX, FORMULE ZÉRO COV, « ECOSOURCE #850-130 DE SICO » ET DEUX COUCHES DE PEINTURE D'INTÉRIEUR AU LATEX 100% ACRYLIQUE, FORMULE ZÉRO COV, FINI SATIN (NL 4), « ECOSOURCE #855-6XX DE SICO ».

1.2 SYSTÈME POUR DES OUVRAGES DE MÉCANIQUE ET DES AUTRES OUVRAGES SEMBLABLES :
.1 UNE COUCHE D'APPRÊT ACRYLIQUE À BASE D'EAU, ZÉRO COV, MPI #134.
.1 PRODUITS ACCEPTABLES : « S30 GRIPTec DE SICO RUST-OLEUM » OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.
.2 DEUX COUCHES DE FINITION DE PEINTURE URÉTHANE ACRYLIQUE À BASE D'EAU, ZÉRO COV, COULEURS INDIQUÉES AUX DESSINS NIVEAU DE LUSTRE NL5, MPI #153.
.1 PRODUITS ACCEPTABLES : « METALMAX DTM DE SIERRA PERFORMANCE » OU ÉQUIVALENT APPROUVÉ.

3 EXÉCUTION

.1 SAUF INDICATION CONTRAIRE, PRÉPARER LES SURFACES INTÉRIEURES ET EFFECTUER LES TRAVAUX DE PEINTURAGE CONFORMÉMENT AUX EXIGENCES DU MPI ARCHITECTURAL PAINTING SPÉCIFICATIONS MANUEL.

.2 PROTÉGER LES SURFACES EXISTANTES DU BÂTIMENT QUI NE SONT PAS À PEINTURER. SI DE TELLES SURFACES SONT ENDOMMAGÉES, LES NETTOYER ET LES REMETTRE EN ÉTAT À LA SATISFACTION DU PROPRIÉTAIRE.

9.4 OSSATURE DE SUSPENSION ET CARREAUX ACOUSTIQUES POUR PLAFOND

1 GÉNÉRALITÉS

.1 ÉTENDUE DES TRAVAUX

.1 ENLÈVEMENT ET RÉINSTALLATION DES CARREAUX ACOUSTIQUES AFIN DE PERMETTRE DES TRAVAUX ÉLECTROMÉCANIQUES.

.2 DÉMANTÈLEMENT ET RÉINSTALLATION DES ÉLÉMENTS D'OSSATURE DE SUSPENSION AFIN DE PERMETTRE DES TRAVAUX ÉLECTROMÉCANIQUES.

2 PRODUITS

.1 **CA01** (LOCAUX 120.00 ET 199.10):
SYSTÈME DE PLAFONDS ACOUSTIQUES SUSPENDUS, INCLUANT : CARREAU ACOUSTIQUE DE 1 220x1 220x22.2mm, TEXTURE FINE, TEL QUE MODÈLE OPTIMA VECTOR #3909, DE ARMSTRONG.
SYSTÈME DE SUSPENSION, FINI STANDARD, COULEUR BLANC, TEL QUE MODÈLE PRÉLUDE XL HRC 23.8mm, DE ARMSTRONG.
MOULURE MURALE À OMBRE, FINI STANDARD, COULEUR BLANC, SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE, TEL QUE MODÈLE #7897, DE ARMSTRONG.

.2 **CA02** (LOCAUX 120.10, 120.02 ET 230.08):
SYSTÈME DE PLAFONDS ACOUSTIQUES SUSPENDUS, INCLUANT : CARREAU ACOUSTIQUE DE 610x1 220x19mm, BORDURE CARRÉE, TEXTURE FINE, TEL QUE MODÈLE ULTIMA #1913HRC, DE ARMSTRONG.
SYSTÈME DE SUSPENSION, FINI BLIZZARD, COULEUR BLANC, TEL QUE MODÈLE PRÉLUDE XL HRC 23.8mm, DE ARMSTRONG.
MOULURE MURALE À ANGLE, FINI BLIZZARD, COULEUR BLANC, SUR TOUT LE PÉRIMÈTRE, TEL QUE MODÈLE#7800HRCZW, DE ARMSTRONG.

3 EXÉCUTION

.1 PRENDRE LES DISPOSITIONS NÉCESSAIRES POUR QUE LES ÉLÉMENTS ACOUSTIQUES ET TOUTES LEURS PARTIES CONSTITUANTES DEMEURENT PROPRES. ENLEVER IMMÉDIATEMENT TOUTE SOUILLURE.

.2 REMETTRE À NEUF TOUT OUVRAGE ENDOMMAGÉ PAR SUITE DE L'EXÉCUTION DES TRAVAUX DE CETTE SECTION. ENLEVER ET REMPLACER LES PIÈCES COMPOSANTES ENDOMMAGÉES, DONT LA REMISE EN ÉTAT NE PEUT PAS SE FAIRE DE FAÇON SATISFAISANTE.

NOTE
L'entrepreneur devra aviser les professionnels de toute erreur ou omission aux plans avant le début des travaux. L'entrepreneur devra vérifier toutes les dimensions et renvois aux plans. Aucune dimension ne devra être prise sur les dessins à l'aide d'une échelle.

PLAN-CLÉ

ÉMISSION			
NO.	AA.MM.JJ	ÉMIS POUR	PAR
1	26-06-30	ADDENDA 1	M.W.
0	26-06-19	ÉMIS POUR APPEL D'OFFRES	M.W.

SCEAU



ARCHITECTURE

Facilities Management
Concordia University
1550 Blvd. De Maisonneuve Ouest
Suite 1100
(QC) H3G 1N2

ING. MECH.-ÉLEC.

ING. STRUCTURE



PROJET
HU1 AMÉNAGEMENT D'UN
LABORATOIRE POUR CME

DESSIN		No. PROJET U.C.
DEVIS		26-021
		DATE
		26-01-09
		ÉCHELLE
		N/A
		No. PROJET
FEUILLE	REVISION	DESSIN
A-006	1	MW
X/X		APPROBATION
		MW